



**DEMANDE DE DEVIS VALANT LETTRE DE CONSULTATION ET DESCRIPTIF TECHNIQUE  
DANS LE CADRE D'UN APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE**

**Objet : Construction, menuiserie et mise en peinture associées à l'exposition le monde selon l'IA : niveau 0 et 1**

**Date de présentation de l'exposition : du 11/04/2025 au 21/09/2025 (vernissage le 9/04 et 10/04 2025)**

Type de procédure : Marché passé selon une procédure adaptée, conformément à l'ordonnance 2005- 649 du 6 juin 2005 et à l'article 10 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005.

**Date du présent avis à la publication : 14/01/2025**

**Date limite de réception des offres : 30/01/2025**

**Date de notification aux entreprises : 03 / 02/ 2025**

**PREAMBULE**

Le Jeu de Paume est une association subventionnée par l'État, le ministère de la Culture et développe selon l'objet déterminé dans ses statuts, la promotion de l'image contemporaine et sa diffusion.

Dans le cadre de ses activités, le Jeu de Paume produit des expositions. Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités de déballage, accrochage, éclairage, décrochage et emballage de l'exposition « Le monde selon l'IA » qui se tiendra dans les deux niveaux du Jeu de Paume dans le cadre d'un appel à la concurrence.

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre meilleure offre pour la fourniture ou la prestation décrite ci-après.



Merci d'envoyer vos devis aux personnes suivantes :

Coordination de l'exposition : Marguerite Vial / [margueritevial@jeudepaume.org](mailto:margueritevial@jeudepaume.org)

Régie des expositions :

Gaël Angelis / [gaelangelis@jeudepaume.org](mailto:gaelangelis@jeudepaume.org)

Ryan Russo/ [ryanrusso@jeudepaume.org](mailto:ryanrusso@jeudepaume.org)

Responsable des expositions : Anaïs David / [anaisdavid@jeudepaume.org](mailto:anaisdavid@jeudepaume.org)

Directeur technique : Santiago Esses / [santiagoesses@jeudepaume.org](mailto:santiagoesses@jeudepaume.org)

## DOCUMENTS ASSOCIES

- Plans côtés du Jeu de Paume
- Plans de scénographie et d'occupations
- Mode opératoire de cimaises modulaires
- Plan OA30

### Construction de l'exposition :

Livraison peinture, menuiserie et montage : **du 25/03 au 31/03/2025**

Un planning réajusté sera établi conjointement entre l'entreprise retenue et le Jeu de Paume

### Démontage et évacuation des aménagements : du 22/09 au 25/09/2025

#### EN OPTION

### HORAIRES

Horaires de travail à partir de 8h30 et jusqu'à 17h30

L'appel à proposition est divisé en 4 lots nommés A (déballage, accrochage, décrochage et emballage des œuvres), B (accrochage audiovisuel), C (peinture, placo et/ou menuiserie et cimaises), M (menuiserie, montage des cimaises modulables), MQ ( moquette ) et D (éclairage) Le présent appel à contribution ne concerne que le lot C, M et MQ concernant l'exposition « Le monde selon l'IA » dans les espaces du rez-de-chaussée et du premier étage ( du petit hall à la salle 7, incluant les espaces devant le monte-charge au niveau 0 et 1, le balcon niveau 1).

L'attribution des marchés est conduite ensuite lot par lot.

Merci de bien vouloir rédiger votre devis dans l'ordre des postes suivants :

## **LOT C CONSTRUCTIONS, MISE EN PEINTURE, DEMONTAGE ET EVACUATION**

Merci de bien vouloir rédiger votre devis dans l'ordre des postes suivants (C1 : construction, C2 : peinture).

### **C1- CONSTRUCTION – PLACOPLATRE**

#### **CIMAISES. LINTEAUX NICHES FAUX PLAFONDS**

Cimaises réalisées en placoplâtre double face double peau, prévoir protection du sol.  
Prévoir prise de cotes sur place.

#### **SALLE 01**

##### **C01**

Hauteur : 350 cm

Longueur : 478 cm

Épaisseur 14 cm

La cimaise peut être reprise sur le mur existant.

##### **C02**

Hauteur : 350 cm

Longueur : 63 cm

Épaisseur :14 cm

##### **C03**

Hauteur : 350 cm

Longueur : 444 cm

Épaisseur :14cm

##### **C04**

Hauteur : 336 cm

Longueur : 164 cm

Épaisseur : 14 cm

##### **C05**

Hauteur : 336 cm

Longueur : 164 cm

Épaisseur : 14 cm

##### **C06**

Hauteur : 350 cm

Longueur : 430 cm

Épaisseur : 14 cm

##### **C07**

Hauteur : 350 cm

Longueur : 428 cm

Épaisseur : 14 cm

#### **FAUX PLAFOND 01**

Largeur : 400 cm

Longueur : 430 cm

Épaisseur : 14 cm

Hauteur sous plafond : 336 cm

## **FAUX PLAFOND 02**

Largeur : 182 cm  
Longueur : 400 cm  
Épaisseur : 14 cm  
Hauteur sous plafond : 268 cm

## **LINTEAU 01**

Hauteur : 160 cm  
Longueur : 140 cm  
Épaisseur : 20 cm

## **LINTEAU 02**

Hauteur : 82 cm  
Longueur : 182 cm  
Épaisseur : 14 cm

## **LINTEAU 03**

Hauteur : 82 cm  
Longueur : 182 cm  
Épaisseur : 14 cm

## **SALLE 02**

(Conception en cours par le studio de l'artiste) **dimensions indicatives**

Livraison pose de deux chicanes à l'entrée et à la sortie de la salle 03, les cloisons seront réalisées en placoplâtre épaisseur 14 cm

## **Chicane 01**

### **S2-C1**

Hauteur : 375 cm  
Longueur : 164 cm  
Épaisseur : 14 cm

### **S2-C2**

Hauteur : 375 cm  
Longueur : 164 cm  
Épaisseur : 14 cm

### **S2-L1**

Hauteur : 175 cm  
Longueur : 150 cm  
Épaisseur : 14 cm

## **Chicane 02**

### **S2-C3**

Hauteur : 375 cm  
Longueur : 165 cm  
Épaisseur : 14 cm

### **S2-C4**

Hauteur : 375 cm  
Longueur : 317 cm  
Épaisseur : 14 cm

### **S2-L2**

Hauteur : 175 cm

Longueur : 150 cm  
Épaisseur : 14 cm

### **SALLE 03**

#### **C09**

Hauteur : 320 cm  
Longueur : 371 cm  
Épaisseur : 14 cm

#### **C11a**

Hauteur : 320 cm  
Longueur : 276 cm  
Épaisseur : 35 cm

#### **C11b**

Hauteur : 320 cm  
Longueur : 80 cm  
Épaisseur : 14 cm

#### **C11c**

Hauteur : 320 cm  
Longueur : 80 cm  
Épaisseur : 14 cm

#### **C11d** (en option)

Hauteur : 45 cm  
Longueur : 248 cm  
Épaisseur : 45 cm  
Ouvrage renforcé intégré dans l'alcôve et faisant office d'assise

#### **C12**

Hauteur : 320 cm  
Longueur : 184 cm  
Épaisseur : 35 cm

#### **C13**

Hauteur : 320 cm  
Longueur : 80 cm  
Épaisseur : 40 cm

### **SALLE 04**

#### **C14bis**

Hauteur : 320 cm  
Longueur : 249 cm  
Épaisseur : 14 cm

#### **C15**

Hauteur : 350 cm  
Longueur : 558 cm  
Épaisseur : 50 cm

## **LINTEAU 04-05**

2\*

Hauteur : 150 cm

Longueur : 20 cm

Épaisseur : 20 cm

## **C2 - DEMONTAGE ET EVACUATION**

À l'issue de l'exposition : Démontage et évacuation de tous les aménagements et structures qui auront été construits – à préciser dans le cas où certaines cimaises seraient réutilisées pour l'exposition suivante.

## **LOT M : MENUISERIE, MONTAGE CIMAISES MODULABLES, DEMONTAGE ET EVACUATION**

### **M1- MENUISERIE**

#### **Assises et table**

Généralités : Assises et mobilier tout élément apparent en MDF ou équivalent, classement feu M3, joints invisibles livrées posées, fixées finition enduit prêt à peindre.

#### **SALLE 01**

#### **AS9 et AS10**

Banc parallélépipédique à fixer sur cloison placo  
H50 \*L150\*P40 trois faces apparentes

#### **TB01** table

H76 \*L212\*P96 (Cf visuel)

**Pose d' une plaque de MDF ( fournie par le jeu de paume sur une cimaise existante en placo )  
8m<sup>2</sup>**

#### **SALLE 03**

#### **AS12**

H50\*L248\*P45 2 faces apparentes

#### **OA30**

Réalisation des parties menuisées de l'œuvre *The Archive of Unnamed Workers*  
n° de régie 30, l'œuvre se situe en salle 03.

Cf. plan joint pour principe constructif (Conception en cours par le studio de l'artiste) **dimensions indicatives.**

**Le cube aura pour dimensions finales 180\*180\*180cm**

#### **SALLE 04**

#### **AS14**

Surface d'assises 5.5m<sup>2</sup>\*H50 3 faces apparentes (CF plan) à fixer sur mur existant.

### **M2- VITRINES**

Livraison, montage pose d'une dizaine de vitrines

Deux plans de vitrines type sont joints au dossier, les deux options sont à chiffrer :

-Façade en tulle

-Façade en PMMA épaisseur 5mm.

Mobilier constitué de tasseaux M3

Tasseaux parfaitement rectilignes de section 50\*50mm livré enduit peint, joints invisibles sauf mention contraire

Pour une bonne intégration des cadres maintenant les tulle, on réalise des encoches dans les tasseaux afin que ceux-ci soient à fleur des façades.

Les vitrines sont toutes conçues selon le même principe mais les profondeurs et les longueurs peuvent varier, le calepinage des montants sera à étudier ultérieurement avec le prestataire

**Des plans d'exécution et la réalisation d'un prototype seront demandés pour ce lot, qui en cas de validation sera premier de série.**

Vitrine 01

H300\*P60\*L460

Vitrine 02

H300\*P60\*L245

Vitrine 03

H300\*P60\*L289

Vitrine 04

H300\*P60\*L327

Vitrine 05

H300\*P60\*L396

Vitrine 07

H300\*P60\*L249

Vitrine 08

H300\*P60\*L327

### **M3- MONTAGE CIMAISES MODULAIRES**

Cimaises modulaire composée d'une structure métallique, de panneaux de médium 19mm et 2 panneaux de côtés qui s'insèrent dans des feuillures. 2 lestes composés des sacs de sable dans un bac sont prévus par cimaise. Les panneaux s'assemblent entre eux par des languettes de 5mm, qui s'insèrent dans des rainures. Il est possible de lubrifier les languettes pour faciliter la manœuvre. Dès que les éléments bas sont assemblés, installer les bacs et lester la structure avant de continuer le montage. Merci de voir le mode opératoire en pièce-jointe.

Les panneaux MDF seront réutilisés et recoupés sur place.

#### **C08**

Hauteur : 350 cm

Longueur : 772 cm

Épaisseur : 40 cm

#### **C10**

Hauteur : 320 cm

Longueur : 553 cm

Épaisseur :40 cm

#### **C14**

Hauteur : 320 cm

Longueur : 554 cm

Épaisseur :50 cm

## **M4 – DÉMONTAGE ET ÉVACUATION**

À l'issue de l'exposition : Démontage et évacuation des structures qui auront été construits – à préciser dans le cas où certaines cimaises seraient réutilisées pour l'exposition suivante.

## **LOT MQ: MOQUETTE, MONTAGE, DÉMONTAGE ET ÉVACUATION**

### **Salle 1**

#### **POSE DE MOQUETTE classée M3**

Moquette de qualité Moquette à velours coupé, 100% polyamide, isophonique env. 24-28 décibels, ép. env. 7mm, U3 P3, de type gamme SYDNEY DD /BALSAN ou équivalent.

**Moquette noire : 17m<sup>2</sup>**

### **Salle 4**

#### **POSE DE MOQUETTE classée M3**

Moquette de qualité Moquette à velours coupé, 100% polyamide, isophonique env. 24-28 décibels, ép. env. 7mm, U3 P3, de type gamme SYDNEY DD /BALSAN ou équivalent.

**Moquette teinte noire : 63m<sup>2</sup>**

### **Salle 7**

#### **POSE DE MOQUETTE classée M3**

Moquette de qualité Moquette à velours coupé, 100% polyamide, isophonique env. 24-28 décibels, ép. env. 7mm, U3 P3, de type gamme SYDNEY DD /BALSAN ou équivalent.

**Moquette teinte : 91.7m<sup>2</sup>**

## **ACCES AU JEU DE PAUME**

Les intervenants fourniront au régisseur, au moins 5 jours à l'avance, le nombre de véhicules destinés à stationner dans le jardin des tuileries, ainsi que les dates et horaires de ce stationnement, afin que puisse être faite une demande d'accès par mail. En l'absence de ces indications, le JDP ne peut garantir l'accès jusqu'au bâtiment.

### **HORAIRES OUVERTURE À RESPECTER IMPERATIVEMENT :**

**Horaires d'ouvertures : 8h à 20h30**

Les prestataires devront signer un document de décharge pour leurs équipes, au début des travaux dans le JDP. Le Jeu de Paume appliquera les mesures sanitaires en vigueur au moment des interventions.

## **PROCEDURE DE SELECTION**

Le prestataire doit fournir une offre conforme au cahier des charges présentant notamment et impérativement :

- La présente lettre de consultation signée,



