



DEMANDE DE DEVIS VALANT LETTRE DE CONSULTATION ET DESCRIPTIF TECHNIQUE DANS LE CADRE D'UN APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Objet : Construction, menuiserie et mise en peinture associées à l'exposition le monde selon l'IA : niveau 0 et 1

Date de présentation de l'exposition : du 11/04/2025 au 21/09/2025 (vernissage le 9/04 et 10/04 2025)

Type de procédure : Marché passé selon une procédure adaptée, conformément à l'ordonnance 2005- 649 du 6 juin 2005 et à l'article 10 du décret 2005-1742 du 30 décembre 2005.

Date du présent avis à la publication : 14/01/2025

Date limite de réception des offres : 30/01/2025

Date de notification aux entreprises : 03 / 02/ 2025

PREAMBULE

Le Jeu de Paume est une association subventionnée par l'État, le ministère de la Culture et développe selon l'objet déterminé dans ses statuts, la promotion de l'image contemporaine et sa diffusion.

Dans le cadre de ses activités, le Jeu de Paume produit des expositions. Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités de déballage, accrochage, éclairage, décrochage et remballage de l'exposition « Le monde selon l'IA » qui se tiendra dans les deux niveaux du Jeu de Paume dans le cadre d'un appel à la concurrence.

Par la présente, nous vous prions de bien vouloir nous transmettre votre meilleure offre pour la fourniture ou la prestation décrite ci-après.



Merci d'envoyer vos devis aux personnes suivantes :

Coordination de l'exposition : Marguerite Vial / margueritevial@jeudepaume.org

Régie des expositions :

Gaël Angelis / gaelangelis@jeudepaume.org

Ryan Russo/ ryanrusso@jeudepaume.org

Responsable des expositions : Anaïs David / anaisdavid@jeudepaume.org

Directeur technique : Santiago Esses / santiagoesses@jeudepaume.org

DOCUMENTS ASSOCIES

- Plans côtés du Jeu de Paume
- Plans de scénographie et d'occupations
- Mode opératoire de cimaises modulaires
- Plan OA30

Construction de l'exposition :

Livraison peinture, menuiserie et montage : **du 25/03 au 31/03/2025**

Un planning réajusté sera établi conjointement entre l'entreprise retenue et le Jeu de Paume

Démontage et évacuation des aménagements : du 22/09 au 25/09/2025

EN OPTION

HORAIRES

Horaires de travail à partir de 8h30 et jusqu'à 17h30

L'appel à proposition est divisé en 4 lots nommés A (déballage, accrochage, décrochage et emballage des œuvres), B (accrochage audiovisuel), C (peinture, placo et/ou menuiserie et cimaises), M (menuiserie, montage des cimaises modulables), MQ (moquette) et D (éclairage) Le présent appel à contribution ne concerne que le lot C, M et MQ concernant l'exposition « Le monde selon l'IA » dans les espaces du rez-de-chaussée et du premier étage (du petit hall à la salle 7, incluant les espaces devant le monte-charge au niveau 0 et 1, le balcon niveau 1).

L'attribution des marchés est conduite ensuite lot par lot.

Merci de bien vouloir rédiger votre devis dans l'ordre des postes suivants :

LOT C CONSTRUCTIONS, MISE EN PEINTURE, DEMONTAGE ET EVACUATION

Merci de bien vouloir rédiger votre devis dans l'ordre des postes suivants (C1 : construction, C2 : peinture).

C1- CONSTRUCTION – PLACOPLATRE

CIMAISES. LINTEAUX NICHES FAUX PLAFONDS

Cimaises réalisées en placoplâtre double face double peau, prévoir protection du sol.
Prévoir prise de cotes sur place.

SALLE 01

C01

Hauteur : 350 cm

Longueur : 478 cm

Épaisseur 14 cm

La cimaise peut être reprise sur le mur existant.

C02

Hauteur : 350 cm

Longueur : 63 cm

Épaisseur :14 cm

C03

Hauteur : 350 cm

Longueur : 444 cm

Épaisseur :14cm

C04

Hauteur : 336 cm

Longueur : 164 cm

Épaisseur : 14 cm

C05

Hauteur : 336 cm

Longueur : 164 cm

Épaisseur : 14 cm

C06

Hauteur : 350 cm

Longueur : 430 cm

Épaisseur : 14 cm

C07

Hauteur : 350 cm

Longueur : 428 cm

Épaisseur : 14 cm

FAUX PLAFOND 01

Largeur : 400 cm

Longueur : 430 cm

Épaisseur : 14 cm

Hauteur sous plafond : 336 cm

FAUX PLAFOND 02

Largeur : 182 cm

Longueur : 400 cm

Épaisseur : 14 cm

Hauteur sous plafond : 268 cm

LINTEAU 01

Hauteur : 160 cm

Longueur : 140 cm

Épaisseur : 20 cm

LINTEAU 02

Hauteur : 82 cm

Longueur : 182 cm

Épaisseur : 14 cm

LINTEAU 03

Hauteur : 82 cm

Longueur : 182 cm

Épaisseur : 14 cm

SALLE 02

(Conception en cours par le studio de l'artiste) **dimensions indicatives**

Livraison pose de deux chicanes à l'entrée et à la sortie de la salle 03, les cloisons seront réalisées en placo-plâtre épaisseur 14 cm

Chicane 01

S2-C1

Hauteur : 375 cm

Longueur : 164 cm

Épaisseur : 14 cm

S2-C2

Hauteur : 375 cm

Longueur : 164 cm

Épaisseur : 14 cm

S2-L1

Hauteur : 175 cm

Longueur : 150 cm

Épaisseur : 14 cm

Chicane 02

S2-C3

Hauteur : 375 cm

Longueur : 165 cm

Épaisseur : 14 cm

S2-C4

Hauteur : 375 cm

Longueur : 317 cm

Épaisseur : 14 cm

S2-L2

Hauteur : 175 cm

Longueur : 150 cm
Épaisseur : 14 cm

SALLE 03

C09

Hauteur : 320 cm
Longueur : 371 cm
Épaisseur : 14 cm

C11a

Hauteur : 320 cm
Longueur : 276 cm
Épaisseur : 35 cm

C11b

Hauteur : 320 cm
Longueur : 80 cm
Épaisseur : 14 cm

C11c

Hauteur : 320 cm
Longueur : 80 cm
Épaisseur : 14 cm

C11d (en option)

Hauteur : 45 cm
Longueur : 248 cm
Épaisseur : 45 cm

Ouvrage renforcé intégré dans l'alcôve et faisant office d'assise

C12

Hauteur : 320 cm
Longueur : 184 cm
Épaisseur : 35 cm

C13

Hauteur : 320 cm
Longueur : 80 cm
Épaisseur : 40 cm

SALLE 04

C14bis

Hauteur : 320 cm
Longueur : 249 cm
Épaisseur : 14 cm

C15

Hauteur : 350 cm
Longueur : 558 cm
Épaisseur : 50 cm

LINTEAU 04-05

2*

Hauteur : 150 cm

Longueur : 20 cm

Épaisseur : 20 cm

C2 - DEMONTAGE ET EVACUATION

À l'issue de l'exposition : Démontage et évacuation de tous les aménagements et structures qui auront été construits – à préciser dans le cas où certaines cimaises seraient réutilisées pour l'exposition suivante.

LOT M : MENUISERIE, MONTAGE CIMAISES MODULABLES, DEMONTAGE ET EVACUATION

M1- MENUISERIE

Assises et table

Généralités : Assises et mobilier tout élément apparent en MDF ou équivalent, classement feu M3, joints invisibles livrées posées, fixées finition enduit prêt à peindre.

SALLE 01

AS9 et AS10

Banc parallélépipédique à fixer sur cloison placo
H50 *L150*P40 trois faces apparentes

TB01 table

H76 *L212*P96 (Cf visuel)

**Pose d' une plaque de MDF (fournie par le jeu de paume sur une cimaise existante en placo)
8m²**

SALLE 03

AS12

H50*L248*P45 2 faces apparentes

OA30

Réalisation des parties menuisées de l'œuvre *The Archive of Unnamed Workers*
n° de régie 30, l'œuvre se situe en salle 03.

Cf. plan joint pour principe constructif (Conception en cours par le studio de l'artiste) **dimensions indicatives.**

Le cube aura pour dimensions finales 180*180*180cm

SALLE 04

AS14

Surface d'assises 5.5m2*H50 3 faces apparentes (CF plan) à fixer sur mur existant.

M2- VITRINES

Livraison, montage pose d'une dizaine de vitrines

Deux plans de vitrines type sont joints au dossier, les deux options sont à chiffrer :

-Façade en tulle

-Façade en PMMA épaisseur 5mm.

Mobilier constitué de tasseaux M3

Tasseaux parfaitement rectilignes de section 50*50mm livré enduit peint, joints invisibles sauf mention contraire

Pour une bonne intégration des cadres maintenant les tulles, on réalise des encoches dans les tasseaux afin que ceux-ci soient à fleur des façades.

Les vitrines sont toutes conçues selon le même principe mais les profondeurs et les longueurs peuvent varier, le calepinage des montants sera à étudier ultérieurement avec le prestataire

Des plans d'exécution et la réalisation d'un prototype seront demandés pour ce lot, qui en cas de validation sera premier de série.

Vitrine 01

H300*P60*L460

Vitrine 02

H300*P60*L245

Vitrine 03

H300*P60*L289

Vitrine 04

H300*P60*L327

Vitrine 05

H300*P60*L396

Vitrine 07

H300*P60*L249

Vitrine 08

H300*P60*L327

M3- MONTAGE CIMAISES MODULAIRES

Cimaises modulaire composée d'une structure métallique, de panneaux de médium 19mm et 2 panneaux de côtés qui s'insèrent dans des feuillures. 2 lestes composés des sacs de sable dans un bac sont prévus par cimaise. Les panneaux s'assemblent entre eux par des languettes de 5mm, qui s'insèrent dans des rainures. Il est possible de lubrifier les languettes pour faciliter la manœuvre. Dès que les éléments bas sont assemblés, installer les bacs et lester la structure avant de continuer le montage. Merci de voir le mode opératoire en pièce-jointe.

Les panneaux MDF seront réutilisés et recoupés sur place.

C08

Hauteur : 350 cm

Longueur : 772 cm

Épaisseur : 40 cm

C10

Hauteur : 320 cm

Longueur : 553 cm

Épaisseur : 40 cm

C14

Hauteur : 320 cm

Longueur : 554 cm

Épaisseur : 50 cm

M4 – DÉMONTAGE ET ÉVACUATION

À l'issue de l'exposition : Démontage et évacuation des structures qui auront été construits – à préciser dans le cas où certaines cimaises seraient réutilisées pour l'exposition suivante.

LOT MQ: MOQUETTE, MONTAGE, DÉMONTAGE ET ÉVACUATION

Salle 1

POSE DE MOQUETTE classée M3

Moquette de qualité Moquette à velours coupé, 100% polyamide, isophonique env. 24-28 décibels, ép. env. 7mm, U3 P3, de type gamme SYDNEY DD /BALSAN ou équivalent.

Moquette noire : 17m²

Salle 4

POSE DE MOQUETTE classée M3

Moquette de qualité Moquette à velours coupé, 100% polyamide, isophonique env. 24-28 décibels, ép. env. 7mm, U3 P3, de type gamme SYDNEY DD /BALSAN ou équivalent.

Moquette teinte noire : 63m²

Salle 7

POSE DE MOQUETTE classée M3

Moquette de qualité Moquette à velours coupé, 100% polyamide, isophonique env. 24-28 décibels, ép. env. 7mm, U3 P3, de type gamme SYDNEY DD /BALSAN ou équivalent.

Moquette teinte : 91.7m²

ACCES AU JEU DE PAUME

Les intervenants fourniront au régisseur, au moins 5 jours à l'avance, le nombre de véhicules destinés à stationner dans le jardin des tuileries, ainsi que les dates et horaires de ce stationnement, afin que puisse être faite une demande d'accès par mail. En l'absence de ces indications, le JDP ne peut garantir l'accès jusqu'au bâtiment.

HORAIRES OUVERTURE À RESPECTER IMPÉRATIVEMENT :

Horaires d'ouvertures : 8h à 20h30

Les prestataires devront signer un document de décharge pour leurs équipes, au début des travaux dans le JDP. Le Jeu de Paume appliquera les mesures sanitaires en vigueur au moment des interventions.

PROCEDURE DE SELECTION

Le prestataire doit fournir une offre conforme au cahier des charges présentant notamment et impérativement :

- La présente lettre de consultation signée,

